



Szerokość wykopu:

Dla kanału \varnothing 250 PP szer wykopu 1,1 m

Dla kanału \varnothing 300 PP szer wykopu 1,2 m

Dla kanału \varnothing 400 PP szer wykopu 1,3 m

Uwaga:

W przypadku wystąpienia wód gruntowych układać sączki 2 x 113PVC w dnie kanału



MP-MOSTY Sp z o.o.
ul. Stoczniovców 3
30-709 Kraków
tel: 012 262 95 99
fax: 012 259 70 90
biuro@mpmosty.pl

Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża:	SANITARNA	Data:	10.2008
Umowa nr:	Zamierzenie budowlane:	ROZBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1636 W KM 0+095.67 KROŚCIENKO - SZCZAWNICA				
PN/3/I/2007						
Tytuł rysunku:	WYKOP POD KANAŁ		Nr rys.:	9	Skala:	1:25
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Niedenthal	instalacyjna	MAP/0106/POOS/06	10.2008		
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Stojak	instalacyjna	416/2001	10.2008		