

Kraków, 09.12.2024 r.  
ZDW/PW/2024/9311/DN4/BJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-90/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnica wraz z dojazdami i budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K (nr ZDW-DN-4-271-90/24)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 144:**

*Według informacji zawartych w ogólnodostępnych zasobach geodezyjnych (geoportal) lokalizacja mostu tymczasowego koliduje z istniejącą siecią gazową DN315 i sanitarną DN300, a także napowietrzną linią teletechniczną. Ponadto w osi projektowanej drogi tymczasowej znajduje się słup linii teletechnicznej. Czy należy przewidzieć przełożenie ww. sieci w ramach Zadania – w tym wykonanie projektów, uzgodnień, przewiertów. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentacji w tym zakresie i dodanie stosownych pozycji przedmiarowych. Jeśli opracowanie i uzgodnienie ww. dokumentacji stanowiło będzie obowiązek Wykonawcy wnioskujemy o wydłużenie czasu realizacji Zadania o co najmniej 6 miesięcy.*



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odnośnie likwidacji kolizji niniejszej inwestycji z siecią telekomunikacyjną dokumentacja projektowa przewiduje jej przebudowę wyłącznie w zakresie i w kontekście przywołanego w pytaniu słupa. Odnośnie natomiast sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej z uwagi na ich znaczne zagłębienie (odpowiednio ok. 3,0 m i 6,0 m) nie przewiduje się jakiegokolwiek ich przebudowy. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy dokonanie z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia do gestorów sieci zamiaru rozpoczęcia robót związanych z budową dojazdu i budową fundamentu żelbetowego mostu tymczasowego uwzględniającą lokalizację istniejących sieci wraz z opisem technologii robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien na podstawie okrywek dokonać lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejącej sieci gazowej oraz istniejącej sieci sanitarnej. Nadmienia się, iż przedmiotowe kwestie zostały uwzględnione w terminie realizacji zamówienia określonym w SWZ.

**Pytanie nr 145:**

*Dotyczy części 1. Czy prawidłowa jest ilość w pozycjach przedmiarowych 377, 378 (dotyczących ławy i krawężników kamiennych) oraz 379 (dotyczącej ścieków)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż poprawne ilości są następujące: poz. 377 – 32,04 m<sup>3</sup>, poz. 378 – 267,00 m, poz. 379 – 76,00 m.

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 20 (zawarta w piśmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania) i odpowiedź na pytanie nr 69 (zawarta w piśmie z dnia 27.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8945/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

Jednocześnie Zamawiający ponownie nadmienia, podkreśla i przypomina, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 146:**

*Dotyczy części 1. Prosimy o udostępnienie rysunku sytuacyjnego z naniesionym ściekiem ulicznym z kostki kamiennej ułożonej w dwóch rzędach.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ściek uliczny uwzględniony i naniesiony jest na projekcie zagospodarowania terenu (udostępnionym w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ) przy północno-wschodniej krawędzi ronda (od przejścia dla pieszych na DW 969 do przejścia dla pieszych na DP 1637K).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a