

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Myślenice
Powiat: myślenicki
Województwo: małopolskie

Nazwa obiektu budowlanego:

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 967
na podjazdach pod górę Borzęcką
- etap I od km 2+080,00 do km 3+210,52**

MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

KOD CPV: 45233150-5

TOM 07.2.

Biuro projektowe:			
 PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt sp. z o.o. 30-732 Kraków, ul. płk. Stanisława Dąbka 8 			
Funkcja	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Opracowała:	mgr inż. Urszula SZNAJDER		
Kraków, sierpień 2008		OPRACOWANIE: 098-GB0	EGZ. NR 4

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia inwestora

PRZEDMIAR ROBÓT						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką -etap I od km 2+080,00 do km 3+210,52						
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
1	01.02.04	61	Rozebranie barier ochronnych betonowych Rozebranie istniejącej bariery ochronnej betonowej	m	437,0	437
2	01.02.04	81	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych	szt	10	10
3	01.02.04	83	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych A-4 A-7 A-23 D-1 D-15 D-42 D-43 E-17a E-18a T-0	szt szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1 1 1 2 1 2 2 2 2 1	15
3,1			Załadunek i wywóz materiałów	t		0,08
4	01.02.04	84	Demontaż słupków prowadzących U-1a wraz z U-7	szt.	20	20
SST CPV	07.00.00 45233000-9		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	07.01.01		Oznakowanie poziome			
5	07.01.01	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe <P-2b> <P-4> <P-7b> <P-7d>	m ² m ² m ² m ²	2,4 159,1 99,6 101,8	363
6	07.01.01	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane <P-1a> <P-1c> <P-6> <P-7c>	m ² m ² m ² m ²	8,2 44,6 13,9 0,7	67
7	07.01.01	13	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach <P-21a>	m ² m ²	104,3	104
8	07.01.01	14	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole <P-8ak> <P-8bk> <P-9b>	m ² m ² m ²	4,8 6,0 20,8	32
	07.02.01		Oznakowanie pionowe			
9	07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt. szt.	38	38
10	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do słupków A-4 A-23 B-25 B-27 C-9 D-1 D-13b D-14b D-15 D-42 D-43 E-17a E-18a F-10 F-15 T-0 T-1a T-9 T-20	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2	32

L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
	07.02.02		Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe			
11	07.02.02	11	Ustawienie słupków prowadzących wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi <U-1a> <U-1a> wraz z U-7 <U-1b> <U-1b> wraz z U-7	szt. szt. szt. szt. szt.	 10 15 3 5	33
	07.03.01		Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)			
12	07.03.01	11	Ustawienie słupków przeszkodowych Słupki przeszkodowe U-5a	szt. szt.	 3	3
	07.05.01		Bariery ochronne stalowe			
13	07.05.01	12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych Bariery U-14a - w miejscach przewidzianych projektem organizacji ruchu Bariery U-14a o rozstawie słupków co 1m - w miejscach przewidzianych projektem organizacji ruchu	m m m	 351,0 32,0	383
	07.06.02		Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych			
14	07.06.02	11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych Poręcze U-11a - w miejscach przewidzianych projektem organizacji ruchu	m m	 700,0	700