

Rozbiórka budynku portierni położonej na posesji przy ul. Głowackiego 34a w Nowym Sączu wraz uporządkowaniem terenu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbiórka budynku portierni położonej na posesji przy ul. Głowackiego 34a w Nowym Sączu wraz uporządkowaniem terenu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 15-01 0201-06	Mechaniczna rozbiórka budynku z fundamentem wraz z odwozem i utylizacją gruzu	m3		
		24,1	m3	24,10	
				RAZEM	24,10
2		Roboty rekultywacyjne			
2 d.2	KNNR 1 0210 -03	Wykonanie koryta głębokości 47 cm (38,00 m ² x 0,47 m = 17,86 m ³)	m3		
		38 * 0,47	m3	17,86	
				RAZEM	17,86
3 d.2	KNNR 6 0113 -03	Warstwa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
4 d.2	KNNR 6 0404 -05	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		12,2	m	12,20	
				RAZEM	12,20
5 d.2	KNNR 6 0502 -04	Ułożenie kostki brukowej betonowej (Holland lub równoważnej) grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
6 d.2	KNNR 1 0501 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		18,3	m2	18,30	
				RAZEM	18,30
7 d.2	KNNR 1 0507 -01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 7 cm.	m2		
		18,3	m2	18,30	
				RAZEM	18,30
3		Załadunek i wywóz odpadów			
8 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108 -08	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		
		16,6	m3	16,60	
				RAZEM	16,60
9 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108 -08	Załadunek i wywóz odpadów budowlanych w tym stolarka samochodami	m3		
		4,6	m3	4,60	
				RAZEM	4,60