

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany</b>					
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
<b>1.1</b>		<b>Odc. 010 km 4+200 do km 4+360</b>			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm	m2		
		1056	m2	1 056,00	
				RAZEM	<b>1 056,00</b>
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 17 cm mechanicznie	m2		
		1216	m2	1 216,00	
				RAZEM	<b>1 216,00</b>
3 d.1.1	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozoochronna z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym R28 od 2 MPa do 4 MPa	m2		
		1216	m2	1 216,00	
				RAZEM	<b>1 216,00</b>
4 d.1.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2		
		1216	m2	1 216,00	
				RAZEM	<b>1 216,00</b>
5 d.1.1	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1077	m2	1 077,00	
				RAZEM	<b>1 077,00</b>
6 d.1.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1064	m2	1 064,00	
				RAZEM	<b>1 064,00</b>
7 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1056	m2	1 056,00	
				RAZEM	<b>1 056,00</b>
8 d.1.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		2141	m2	2 141,00	
				RAZEM	<b>2 141,00</b>
9 d.1.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		2141	m2	2 141,00	
				RAZEM	<b>2 141,00</b>
10 d.1.1	KNNR 6 0202-05	Uzupełnienie poboczy z frezu - materiał z frezowania po uwałowaniu gr. 15 cm ze skropieniem	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	<b>160,00</b>
11 d.1.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie malowane mechanicznie	m2		
		48	m2	48,00	
				RAZEM	<b>48,00</b>
12 d.1.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych krawężnikowych ( z wymianą kraterów )	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
13 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
14 d.1.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu 0,3m3/mb - 160 mb - zjazdu 4x5 m	m		
		140	m	140,00	
				RAZEM	<b>140,00</b>
15 d.1.1	KNNR 6 0605-04 + KNR 6 0605-07	Przebudowa 6 zjazdów do zabudowań - rury 6 m HDPE fi 50 cm karbowane, ścianki czołowe prefabrykowane	szt		
		4	szt	4,00	

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy: 36	m m	36,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>
				RAZEM	<b>36,00</b>
16 d.1.1	KNNR 1 0512-02	Umocnienie kratą ażurową 60x90 cm przeciwskarpy w km 4+325	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	<b>11,00</b>