

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany					
1		Nawierzchnia			
1.1		Odc. 10 km 4+360 do km 4+810			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm	m2		
		2970	m2	2 970,00	
				RAZEM	2 970,00
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 17 cm mechanicznie	m2		
		3420	m2	3 420,00	
				RAZEM	3 420,00
3 d.1.1	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozoochronna z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym R28 od 2 MPa do 4 MPa	m2		
		3420	m2	3 420,00	
				RAZEM	3 420,00
4 d.1.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2		
		3420	m2	3 420,00	
				RAZEM	3 420,00
5 d.1.1	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		3029	m2	3 029,00	
				RAZEM	3 029,00
6 d.1.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2993	m2	2 993,00	
				RAZEM	2 993,00
7 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2970	m2	2 970,00	
				RAZEM	2 970,00
8 d.1.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		6021	m2	6 021,00	
				RAZEM	6 021,00
9 d.1.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		6021	m2	6 021,00	
				RAZEM	6 021,00
10 d.1.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - drogi gminne i 2 skrzyżowania	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
11 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - skrzyżowania dróg gminnych	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
12 d.1.1	KNNR 6 0202-05	Uzupełnienie poboczy z frezu - materiał z frezowania po uwałowaniu gr. 15 cm ze skropieniem	m2		
		450	m2	450,00	
				RAZEM	450,00
13 d.1.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie malowane mechanicznie	m2		
		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
14 d.1.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych krawężnikowych (z wymianą kraterk)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
15 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 979 Moszczenica - Zagórzany

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu 0,3m3/mb	m		
		450	m	450,00	
				RAZEM	450,00
17 d.1.1	KNNR 1 0512-02	Przebudowa umocnienia rowu płytami chodnikowymi 50x50 cm na skrzyżowaniu z drogą gminną	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00