





PRZEKRÓJ TYPOWY nr 1
(droga wojewódzka - rondo)



PRZEKRÓJ TYPOWY nr 2
(droga wojewódzka - wlot ronda)



PRZEKRÓJ TYPOWY nr 3
(droga powiatowa - wlot ronda)



DANE TECHNICZNE
(droga wojewódzka 969):

kategoria drogi	- droga wojewódzka
klasa techniczna drogi	- G
kategoria ruchu	- KR3

DANE TECHNICZNE
(droga powiatowa):

kategoria drogi	- droga powiatowa
klasa techniczna drogi	- Z
kategoria ruchu	- KR3

DANE TECHNICZNE
(gminna):

kategoria drogi	- droga gminna
klasa techniczna drogi	- D
kategoria ruchu	- KR2

A


4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
7cm	warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
22cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie), C_{un} $E \geq 160\text{MPa}$
28cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), $\text{CBR} \geq 35\%$, $E_2 \geq 100\text{MPa}$
25cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym $E_2 \geq 50\text{MPa}$
91cm	

B

8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	podsyпка płaskowa
20cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) $E_2 > 100\text{MPa}$, $Is \geq 1.00$
20cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), $\text{CBR} \geq 35\%$, $E_2 \geq 80\text{MPa}$
51cm	

C

17cm	warstwa ścieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm
3cm	podsyпка cementowo-płaskowa
24cm	podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 (dylatacja pełna co 10m)
18cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
25cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewyściążeniowego (naturalnego lub antropogenicznego) o $\text{CBR} \geq 20\%$, $E \geq 50\text{MPa}$
-	podłoże doprowadzone do nośności $E \geq 35\text{MPa}$
87cm	

Biuro Projektów: F.U.H. "RENOVA" Krzysztof Waniewicz ul. Skrzynowa 9 34-440 Kłuszkowice tel.609-468-132 biuro@renowa.info	Nazwa Obiektu: KONCEPCJA PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 969 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1538R JAZOWSKO - OBIĘDZA STRONA PRAWA ORAZ DROGĄ GMINNĄ NR 291836K JAZOWSKO - KOSCIÓŁ TURCHAŁÓWKA W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO
	Adres Obiektu: woj. małopolskie, powiat nowosadecki, gmina Łącko, obręb: Jazowsko
Skala: 1:50	Inwestor: GMINA ŁĄCKO ŁĄCKO 445, 33-390 ŁĄCKO
Nr Rys: 04	Przedmiot Rysunku: PRZEKROJE TYPOWE
Data: GRUDZIEŃ 2018 Opracowanie: PROJEKT KONCEPCYJNY	Projektant: branża drogowa mgr inż. Robert Waniewicz nr ewid. 543/2002 MAP/BO/0206/03 Współpracownik: inż. Sławomir Zajac