

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana odc. 020 km od 1+120,00 do odc. 020 1+350 długości 230,00 m

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana odc. 020 km od 1+120,00 do odc. 020 1+350 długości 230,00 m					
1		Remont nawierzchni DW 960 na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska			
1 d.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - Wyrównanie profilu nawierzchni	m2		
		1710	m2	1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
2 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie (ściananie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 5 cm	m2		
		506	m2	506,00	
				RAZEM	506,00
3 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - dwukrotne	m2		
		1710	m2	1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - dwukrotne	m2		
		1710	m2	1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
5 d.1	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - Siatka szklano-węglowa	m2		
		1686	m2	1 686,00	
				RAZEM	1 686,00
6 d.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1710	m2	1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m2		
		1610	m2	1 610,00	
				RAZEM	1 610,00
8 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie ręczne rowów odwadniających z elementów betonowych - 50 % zamulenia	m		
		260	m	260,00	
				RAZEM	260,00
9 d.1	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania	m2		
		506	m2	506,00	
				RAZEM	506,00
10 d.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2		
		98	m2	98,00	
				RAZEM	98,00