

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 długości 710,00 m

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 długości 710,00 m					
1		Remont nawierzchni DW 960 na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska			
1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - Wyrównanie profilu nawierzchni	m2		
		5000	m2	5 000,00	
				RAZEM	5 000,00
2	KNNR 6 1301-05 d.1	Plantowanie (ściananie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 5 cm	m2		
		770	m2	770,00	
				RAZEM	770,00
3	KNNR 6 0806-02 d.1	Regulacja wysokościowa istniejących krawężników. Rozebranie krawężników betonowych na zjazdach	m		
		152	m	152,00	
				RAZEM	152,00
4	KNNR 6 0403-04 d.1	Regulacja wysokościowa istniejących krawężników. Ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C12/15 na zjazdach (nowe krawężniki)	m		
		152	m	152,00	
				RAZEM	152,00
5	KNNR 6 0803-05 d.1	Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2		
		238	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
6	KNNR 6 0502-02 d.1	Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (70 % kostka z odzysku)	m2		
		238	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
7	KNR 2-31 1406-02 d.1	Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ściekowych	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
8	KNNR 6 0807-02 d.1	Regulacja wysokościowa ścieku trójkątnego. Rozebranie ścieków z elementów betonowych	m		
		202	m	202,00	
				RAZEM	202,00
9	KNNR 6 0606-03 d.1	Regulacja wysokościowa ścieku trójkątnego. Ponowne ułożenie ścieku z elementów betonowych trójkątnych (nowe elementy ścieku)	m		
		202	m	202,00	
				RAZEM	202,00
10	KNNR 6 1005-06 d.1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - dwukrotne	m2		
		5000	m2	5 000,00	
				RAZEM	5 000,00
11	KNNR 6 1005-07 d.1	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - dwukrotne	m2		
		5000	m2	5 000,00	
				RAZEM	5 000,00
12	KNR AT-03 0203-01 d.1	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - Siatka szklano-węglowa	m2		
		4990	m2	4 990,00	
				RAZEM	4 990,00
13	KNNR 6 0308-03 d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		4990	m2	4 990,00	
				RAZEM	4 990,00
14	KNNR 6 0309-02 d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m2		
		4928	m2	4 928,00	
				RAZEM	4 928,00
15	KNNR 6 1302-02 d.1	Oczyszczenie ręczne rowów odwadniających z elementów betonowych - 10 % zamulenia	m		

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana odc. 020 km od 0+410,00 do odc. 020 1+120 długości 710,00 m

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		350	m	350,00	
				RAZEM	350,00
16 d.1	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania	m2		
		770	m2	770,00	
				RAZEM	770,00
17 d.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2		
		268	m2	268,00	
				RAZEM	268,00